
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Obiekt Termorenowacja budynku Zakonno - Administracyjnego DPS - Mały budynek .
Lokalizacja Ojców 64
Inwestor Zgromadzenie Braci Albertynów 32-047 Ojców , Ojców 64

Wycena obejmuje zakres prac podany w przedmiarze .

Bez prac przy terenie -opasce , chodnikach , dziedzińcu /tarasie przed wejściem , balkonach i schodach .

Tabela przedmiaru robót

Termorenowacja budynku Zakonno - Administracyjnego DPS - Mały budynek .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne	m2	412,5
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien/drzwi folią polietylenową	m2	48,5
3	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem okładziny kamiennej cokołu twardą folią polietylenową , analogia	m2	85,25
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	13,95
5	KNR 4-02w 0233/09	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnika deszczowego pcv	szt	4
6	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku / stary ocynk	m	25,6
7	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,6
8	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem głębokopentrującym i wzmacniającym	m2	412,5
9	KNR 0-23 2612/09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej / nad kostką	m	27,9
10	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych 10 cm 0,031 - ściany bez partii kamienne	m2	378,85
11	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian - 6 szt/m2 dyble long z zatyczką	szt	2.273,1
		378,85*6	razem	2.273,1
12	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	378,85
		378,85	m2	19,86
		19,86	razem	398,71
13	KNR 0-23 2612/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	225,16
14	KNR 0-23 2612/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych - KĄTOWNIK OKAPNIKOWY nad kamieniem	m	37,3
		37,30	m	8,4
		8,40	razem	45,7
15	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	45,25
16	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki - dodatkowe wzmocnienie w narozach otworów okiennych i drzwiowych . analogia	m2	12,3
		0,25*0,30*4*41	razem	12,3
17	KNR 0-33 21/02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami dodatkową siatką na wysokości 1,00 metra - częściowo nad kamieniem	m2	10,5
18	KNR 0-33 21/02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami dodatkową siatką na wysokości 2,00 metra - WZMOCNIENIE STERFY NARAŻONEJ ELEWACJI	m2	55,8
		27,90*2,00	razem	55,8
19	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk	m2	398,71
		398,71	m2	45,25
		45,25	razem	443,96

Tabela przedmiaru robót

Termorenowacja budynku Zakonno - Administracyjnego DPS - Mały budynek .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-23 0933/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z silikonowych tynków dekoracyjnych o grubości 1,50 mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	45,25
21	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z silikonowych tynków dekoracyjnych o grubości 1,50 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	398,71
22	KNR 4-01w 0543/02	Wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekaniej 0,50 podokienników o szerokości ponad 25-50cm - parapety	m2	19,5
23	KNR 4-01w 0543/02	Wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekaniej 0,70 o szerokości ponad 25-50cm - obróbki attykowe - przyścienne/attykowe	m2	1,25
24	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	13,91
25	KNR 4-01 0707/05	Uszczelnienie parapetów silikonem	m	82,1
26	KNR 2-02w 0410/01	Anal.Ułożenie płyt OSB na detalu elewacyjnym pod ułożenie obróbek blacharskich	m2	5,12
27		Wykończenie elewacji przy partii kamienia	kpl	1
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych pcv	szt	3
29	KNR 4-02w 0218/02	Wymiana elementów rury deszczowej - kolan żeliwnych o średnicy 150mm - pcv 120	szt	4
30	KNR 4-02w 0218/04	Wymiana elementów rury deszczowej - osadników żeliwnych o średnicy 150mm - pcv 120	szt	4
31	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy od 110mm - Nowe za stare rury ocynk	m	25,6
32	KNR-W 2-02 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy do 125mm łączone na uszczelki - po demontażu starych ocynk	m	22,6
33	KNR-W 2-02 0524/03	Leje spustowe z tworzyw sztucznych	szt	4
34	KNR-W 2-02 0519/08	Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy stalowej powlekaniej - analogi - kosze	szt	4
35	KNBK 15 05-45/01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza . analogia	m2	20,5
36	KNR-W 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	20,5
37	KNR 4-03 0602/05	Wymiana opraw zarowych hermetycznych, przykrecanych porcelanowych w podłożu betonowym - montaż po dociepleniu / oprawy z demontażu - bez kosztów nowych.	szt	2
38	KNR 4-01w97 1216/01	Demontaż zabezpieczeń okien /drzwi	m2	48,5
39		Demontaż /montaż daszków nad wejściami na czas trwania prac .Klakulacja własna . daszki z demontażu	szt	3
40	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m	m2	425
41	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	425
42	KNR 4-01 0602/01	PA Zabezpieczenie podłoża / beton-opaska/balkony papą.	m2	75
43	KNZ 1 1 Knr 2-02	Część ogólna -eksploatacja rusztowania .	kpl	1
44	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	7
45	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	7

Tabela przedmiaru robót

Termorenowacja budynku Zakonno - Administracyjnego DPS - Mały budynek .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	Klaskulacja własna	Utylizacja gruzu	m3	7

Spis działów przedmiaru robót

Termorenowacja budynku Zakonno - Administracyjnego DPS - Mały budynek .

Nr	Opis	Wartość
----	------	---------